



Městys Načeradec

Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec

„Startovací byty Olešná“

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

V Načeradci dne 2.8.2017

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 a OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vážení,

dne 27.7.2017 nám byly v rámci výše uvedeného zadávacího řízení doručeny níže uvedené dotazy. Zasiláme Vám tímto původní znění tohoto dotazu včetně odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr jsou položky 55+56 „Montáž folie.... na krokve“ + „Dodávka folie“ – z technické zprávy a z jiných položek výkazu (na rozdíl od výkresové dokumentace) ovšem vyplývá, že krytina zůstává stávající. Jak je pak možné tuto folii instalovat na krokve? Pokud by se instalovala spodem, musela by se použít jiná položka a navíc by výkaz musel obsahovat přídavné „latě“, kterými se folie pak chytá.

Odpověď č. 1

- Výkaz výměr položka 55 a 56 montáž folie a dodávka folie se vyškrtne. V původní PD se uvažovalo s výměnou střešní krytiny, ale z důvodů požadavku na snížení rozpočtu se krytina zachová stávající, jedná se tudíž o chybu v PD, která je podle původní domluvy a dodatečně se snižoval rozpočet až po odevzdání PD.

Dotaz č. 2

Výkaz výměr vůbec neobsahuje klempířské práce. S ohledem na realizaci zateplovacího systému by měl minimálně obsahovat oplechování parapetů, případně úpravy stávajících svodů.

Odpověď č. 2

- Výkaz výměr obsahuje položku 91 Montáž parapetu a 92 Parapety včetně bočnic, jiné klempířské práce se na objektu dělat nebudou.

Dotaz č. 3

V kapitole tesařské práce je položka 65 „Máčení krovu.....“ – co je tím myšleno?

Odpověď č. 3

- Tesařské práce položka 65 Máčení krovu – jedná se o povrchovou úpravu dřeva v exteriéru. Dřevěné prvky se celé ponoří do impregnační látky, aby se zamezilo chybně natřeným místům a byl vytvořen jednotný film po celém povrchu prvků. Lze ovšem také dřevěné prvky natřít manuálně na místě.

Dotaz č. 4

Ve stejné kapitole je položka 66 „Spojovací prostředků 7,74 m³ – nemělo by být jen 0,089m³ dle dodávky řeziva?

Odpověď č. 4

- Položka 66 Spojovací prostředky – ano, zde má skutečně být pouze 0,089 m³. Do této položky byla původně započítána i nová skladba střechy, konkrétně latě + kontralatě.

IČ 00 232 289 Tel.: +420 317 852 335

obec@naceradec.cz

www.naceradec.cz

Bankovní spojení: 320101329/0800



Městys Načeradec

Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec

Dotaz č. 5

Kapitola obsahuje i položku 69 „D+M kotvení pozednice do věnce“ – jedná se o stávající pozednici?

Odpověď č. 5

- Položka 69 – D + M kotvení pozednice do věnce – tato položka mi není jasná, jak byla naší rozpočtářkou zamýšlena, žádná pozednice se do věnce nekotví. Pravděpodobně měla na mysli nově zhotoven kleštiny v místě přistavované části u obvodové zdi, ale ty jsou uloženy v normálním zdivu, nikoliv ve věnci.

Dotaz č. 6

Kapitola „Truhlářské konstrukce“ obsahuje montáž a dodávku 3 kusů obložkových zárubní (pol.81+83), montáž 3kusů dveří (pol82), ale neobsahuje dodávku dveří. Ovšem v kapitole „Podlahy povlakové“ je položka 102 „Dveře hladké 70/197cm – 10kusů“ ovšem bez montáže. Jak to máme chápat?

Odpověď č. 6

- Truhlářské konstrukce – položka 81 Montáž zárubní a položka 83 Obložková zárubeň je pouze pro troje vchodové dveře. Vnitřní dveře hladké (celkový počet 10) budou mít zárubeň ocelovou – položka 32 Osazení ocelových zárubní a položka 33 Zárubeň ocelová.

Dotaz č. 7

Poslední otázka je na povlakové podlahy kde je položka montáže 103 a dodávky PVC 104, ale není zde uvedena montáž a dodávka soklu a navíc pod PVC je nutné provést stěrku (nejlépe pak samonivelizační) a tu výkaz také neobsahuje.

Odpověď č. 7

- Položka 103 Montáž podlahovin z PVC a 104 PVC podlahovina – máte pravdu, skutečně zde položka pro nivelační stěrku chybí. Přikládám zde tuto položku dopočítanou na plochu obou bytových jednotek.

Přílohou těchto dodatečných informací č. 1 je nový výkaz výměr – nová Příloha 2 – Výkaz výměr zadávacího řízení „Startovací byty Olešná“ ze dne 21.7.2017, bod 13. PŘÍLOHY.

Z výše uvedeného se zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky – „Startovací byty Olešná“ a to z původní lhůty dne 10.8.2017 ve 13:00 hodin na novou lhůtu pro podání nabídek, která končí dne **17.8.2017 ve 13:00 hodin**. Obálky s doručenými nabídkami budou otevřeny **17.8.2017 od 13:00 hodin**.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. Karel Svoboda
Místostarosta

Příloha:

Příloha 2 - Výkaz výměr

MĚSTYS NAČERADEC
Zámecké náměstí 152
257 08 Načeradec
IČ: 00232289

IČ 00 232 289

Tel.: +420 317 852 335

obec@naceradec.cz

www.naceradec.cz

Bankovní spojení: 320101329/0800

Obec je členem mikroregionu
Blaník – svazek obcí

